PROFIL PODŁUŻNY CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2540L

Skala 1: 100 / 1000

Rzędne zjazdów dostosować do istniejącej rzędnej krawędzi jezdni i terenu na granicy chodnika oraz wykonać wg. rysunku konstrukcyjnego

Na trasie - wyniesienie krawężnika do + 12cm

Za zjazdach - obniżenie krawężnika do + 6cm

Stadium	Projekt budowlany chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2540L w m. Piotrowice zadanie" Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny Nałęczów"				
Inwestor:	Gmina Nałeczów w Nałęczowie ul Lipowa 3				Umowa z dnia 29.03.2016r
Obiekt:	Budowa chodnika				Branża: drogowa
DANE	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS	J&G&T w Lublinie
Projektował:	Jerzy Kicia	1406/Lb/81	06.2016		
Asystent projektanta:	inż. Tomasz Kosik		06.2016		
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Lis	265/Lb/99	06.2016		
Treść	PROFIL PODŁUŻNY				Nr rysunku: 2