
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana nawierzchni na boisku do piłki nożnej, siatki na piłkochwytych oraz ogrodzeniu istniejącym Orlika w Nałęczowie
ADRES INWESTYCJI:	ul. Ignacego Paderewskiego 5, 24-140 Nałęczów, dz. nr ewid. 280/2, 282, 283
NAZWA INWESTORA:	Gmina Nałęczów
ADRES INWESTORA:	ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów
BRANŻE:	Budowlana
DATA OPRACOWANIA:	08.2026 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.2026 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09 analogia	Ponowny montaż zdemontowanych bramek - po wymianie nawierzchni boiska	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni sportowej syntetycznej o grubości do 5 cm	m2		
		30 * 8	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km + utylizacja	m3		
		poz.2 * 0,05	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km - siatka ogrodzeniowa Stałe koszty: Obliczenie1 = (183)*4,0 = 732,000	t		
		Obliczenie1 * 0,005	t	3,660	
				RAZEM	3,660
2	45112720-8	Boisko			
5 d.2	wycena indywidualna	Wymiana rury drenarskiej wraz z odtworzeniem podbudowy pod trawę syntetyczną. Rozebranie podbudowy, obsypki oraz demontaż rury drenarskiej. Powierzchnia rozebrania (dł. x szer.) 30 m x 1,5 m, rura drenarska w otulinie z geotkaniny dn 133 o dł. 30 m (układ K6) roboty montażowe oraz materiał zgodnie z wytycznymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR 2-31 1408-01 analogia	Uzupełnienie i naprawa podbudowy z kruszywa - koleiny wraz z zagęszczeniem	m2		
		360	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
7 d.2	KNR 2-31 1408-01 analogia	Wyrównanie podbudowy z kruszywa po robotach rozbiórkowych nawierzchni trawiastej	m2		
		1839	m2	1 839,000	
				RAZEM	1 839,000
8 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		1839	m2	1 839,000	
				RAZEM	1 839,000
9 d.2	KNR 2-23 0209-02 analogia	Nawierzchnia sportowa - sztuczna trawa, wysokość min. 40 mm, zasypała piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu + e-layer 25 mm, z granulatem SBR i lepiszcza poliuretanowego	m2		
		1839	m2	1 839,000	
				RAZEM	1 839,000
10 d.2	wycena indywidualna	Oznakowanie boiska liniami poziomymi na nawierzchni trawiastej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45340000-2	Piłkochwyty			
11 d.3	KNR AT-48 0102-06 analogia	Wymiana siatki na piłkochwytach	m2		
		16 * 2 * 6,0	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
4	45342000-6	Ogrodzenie			
12 d.4	KNR-W 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie panelowe wysokości 2 m na istniejących słupkach stalowych	m		
		182,78	m	182,780	
				RAZEM	182,780
13 d.4	KNR-W 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na istniejących słupkach stalowych	m		
		182,78	m	182,780	
				RAZEM	182,780

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		2
2. Boisko		2
3. Piłkochwyty		3
4. Ogrodzenie		3
Spis treści		4