
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SKATEPARKU
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 283, OBRĘB: 0001 Miasto Nałęczów, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061408_4 Nałęczów-miasto
NAZWA INWESTORA: URZĄD MIEJSKI W NAŁECZOWIE
ADRES INWESTORA: 24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 3
DATA OPRACOWANIA: 08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Prace przygotowawcze i roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe - tyczenie dojeżdż	m2		
		127,16	m2	127,160	
				RAZEM	127,160
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 35 cm pod dojazd	m2		
		poz.8	m2	127,160	
				RAZEM	127,160
3 d.1	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km - załadunek i wywóz gruntu z korytowania	m3		
		44,506	m3	44,506	
				RAZEM	44,506
2		Nawierzchnie SkateParku i dojeżdż			
2.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU SZLIFOWANEGO			
4 d.2.1	KNR 2-02 1101-01 analiza indywidualna	Roboty naprawcze związane z płytą skateparku wg Projektu technicznego naprawy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2.1	kalk. własna	Rozszalowanie brzegów płyty betonowej wraz z uzupełnieniem otworów po badaniach (próbkach laboratoryjnych) betonem c30/37	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2.1	KNR 2-01 0506-08	Wykonanie obsypki oraz uzupełnienie gruntu wzdłuż płyty skateparku.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2.1	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie terenu przylegającego do płyty SkateParku	m2		
		[33,00 * 2 + 13,00] * 1,50	m2	118,500	
				RAZEM	118,500
2.2		Dojścia			
8 d.2.2	KNR 2-31 0114-01 + KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółka - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		127,16	m2	127,160	
				RAZEM	127,160
9 d.2.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.8	m2	127,160	
				RAZEM	127,160
10 d.2.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4:1 o gr. 4 cm	m2		
		poz.9	m2	127,160	
				RAZEM	127,160
11 d.2.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża	m		
		27,71 + 27,71 - 1,50 + 30,80 * 2 + 11,00 + 13,00 + 2,00	m	141,520	
				RAZEM	141,520
12 d.2.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m		
		27,71 + 27,71 - 1,50 + 30,80 * 2 + 11,00 + 13,00 + 2,00	m	141,520	
				RAZEM	141,520

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		27,71 + 27,71 - 1,50 + 30,80 * 2 + 11,00 + 13,00 + 2,00	m	141,520	
				RAZEM	141,520
3		Urządzenia SkateParku			
3.1		Elementy wyposażenia SkateParku - urządzenia			
14 d.3.1	cena zakładowa	Platforma street+Quarter Pipe	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3.1	cena zakładowa	Quarter Pipe	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3.1	cena zakładowa	Funbox z disaster boxem + piramida	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3.1	cena zakładowa	Grindbox 1+ poręcz prosta	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3.1	cena zakładowa	Kicker	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.2		Koszt dostawy i montażu urządzeń 325963			
19 d.3.2	cena zakładowa	Koszt dostawy i montażu urządzeń	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Roboty dodatkowe			
20 d.4	TZKNC N-K/ I t.21-a.01	Inwentaryzacja geodezyjna i dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne		2
2. Nawierzchnie SkateParku i dojść		2
3. Urządzenia SkateParku		3
4. Roboty dodatkowe		3
Spis treści		4