
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8, 230000-8, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lot-
Roboty bu- nisk i kolei; wyrównywanie terenu
dowlane w
za

NAZWA INWESTYCJI : ul. Partyzantów - roboty elektryczne
INWESTOR : Gmina Nałęczów
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 3;24-150 Nałęczów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1	KNNR-W 9 d.1 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- mi z PCW o średnicy do 200mm - Rura ochronna dwudzielna 160mm 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNNR-W 9 d.1 1001-10	Demontaż starych słupów oświetleniowych 11	szt szt	 11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNNR-W 9 d.1 1005-03	Demontaż starych oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wy- sięgniku 11	kpl kpl	 11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNNR 5 d.1 1001-04	Montaż i stawianie nowych słupów oświetleniowych z Oprawa oświetleniowa 60W 11	szt szt	 11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNNR-W 9 d.1 0801-04	Wymiana kabla wielożyłowego między słupami 8-9-10 - Kabel YKY 4x16mm2 73	m m	 73.000	
				RAZEM	73.000
6	KNNR-W 9 d.1 0901-08	Demontaż istniejącego słupa energetycznego 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.1 0901-05	Montaż wcześniej zdemontowanego słupa energetycznego w nowym miejscu 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000