
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9, 200000-9, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie Roboty budowlane w inżynierii lądowej i wodnej
za

NAZWA INWESTYCJI : ul. Partyzantów - roboty budowlane i pozostałe
INWESTOR : Gmina Nałęczów,
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka			
1.1		Rozbiórka muru oporowego			
1 d.1.1	KNR 4-04 0303-03	Rozebranie ścian żelbetowych . 5.5*38.2*0.5	m ³ m ³	 105.050	
				RAZEM	105.050
2 d.1.1	KNR 2-25 0309-02	Rozebranie ogrodzenia 0.5*38.2	m ² m ²	 19.100	
				RAZEM	19.100
3 d.1.1	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 38.2*1*0.5+19.1*0.1	m ³ m ³	 21.010	
				RAZEM	21.010
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 15 km poz. 1+poz.3	m ³ m ³	 126.060	
				RAZEM	126.060
1.2		Rozbiórka elementów małej architektury			
5 d.1.2	Kalkulacja własna	Demontaż elementów małej architektury 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Rozbiórka schodów			
6 d.1.3	KNR 4-04 0306-01	Analogia - rozebranie schodów 2.6*1.2*0.15	m ³ m ³	 0.468	
				RAZEM	0.468
1.4		Usuwanie drzew			
7 d.1.4	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.1.4	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.1.4	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
10 d.1.4	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
11 d.1.4	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 4 km 17.95	m ³ m ³	 17.950	
				RAZEM	17.950
12 d.1.4	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 4 km 14*0.2	mp mp	 2.800	
				RAZEM	2.800