

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	2,56	0,00	125,32	0,00	0,00	125,32		0,00	0,00
0	25,00	7,46	0,00	151,60	0,06	0,06	151,54		125,32	
0	50,00	4,66	0,00	152,51	0,06	0,06	152,44		276,86	
0	75,00	7,54	0,00	156,70	0,07	0,07	156,63		429,30	
0	100,00	5,00	0,01	120,41	0,21	0,21	120,20		585,93	
0	125,00	4,63	0,01	140,97	0,14	0,14	140,83		706,13	
0	150,00	6,64	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00		846,96	
0	175,00	5,92	0,00	160,58	0,00	0,00	160,58		1003,95	
0	200,00	6,93	0,00	190,19	0,00	0,00	190,19		1164,54	
0	225,00	8,29	0,00	169,02	2,01	2,01	167,01		1354,73	
0	250,00	5,24	0,16	111,40	6,35	6,35	105,05		1521,74	
0	275,00	3,68	0,35	96,43	6,77	6,77	89,67		1626,79	
0	300,00	4,04	0,19	113,68	3,07	3,07	110,62		1716,45	
0	325,00	5,06	0,05	146,86	0,98	0,98	145,88		1827,07	
0	350,00	6,69	0,03	178,34	0,33	0,33	178,01		1972,96	
0	375,00	7,57	0,00	184,61	0,00	0,00	184,61		2150,96	
0	400,00	7,20	0,00	181,17	0,00	0,00	181,17		2335,57	
0	425,00	7,30	0,00	189,35	0,00	0,00	189,35		2516,74	
0	450,00	7,85	0,00	287,36	0,00	0,00	287,36		2706,09	
0	479,14	11,87	0,00						2993,45	
Sumy:				3013,51	20,06	20,06	2993,45	0,00		

Sprawdzenie: $3013,51 - 20,06 = 2993,45 = 2993,45 - 0,00$
 $3013,51 - 2993,45 = 20,06 = 20,06 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:



Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 2993,45)

