

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH				
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bronice i Drzewce				
L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
I. ROBOTY DROGOWE				
1.	D-04.00.00 CPV:45233000-9	PODBUDOWY CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne (poszerzenie jezdni pod mijankę) w gruncie kat. II-VI, na śr. głębokość 33 cm:	m <sup>2</sup>	54,00
1.2	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne (zjazdy z kruszywa) w gruncie kat. II-VI, na śr. głębokość 15 cm:	m <sup>2</sup>	70,35
	D-04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
1.3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych (pod mijankę)	m <sup>2</sup>	112,18
	D-04.04.02b	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej		
1.4	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm (poszerzenie jezdni pod mijankę)	m <sup>2</sup>	54,00
1.5	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 8 cm (doziarnienie istniejącej podbudowy pod mijankę)	m <sup>2</sup>	2,19
	D-04.02.00	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem		
1.6	D-04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem o C1,5/2 MPa gr. 25 cm (poszerzenie jezdni pod mijankę)	m <sup>2</sup>	54,00
2.	D-05.00.00 CPV:45233000-9	NAWIERZCHNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.02.01	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej		
2.1	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm (zjazdy z kruszywa):	m <sup>2</sup>	70,35
	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
2.2	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm (mijanka)	m <sup>2</sup>	56,09
2.3	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm (mijanka)	m <sup>2</sup>	56,09
3.	D-06.00.00 CPV:45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-06.01.01	Umocnienia powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
3.1	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem zieleniców mieszanką traw	m <sup>2</sup>	763,80
4.	D-07.00.00 CPV:45233000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe		
4.1	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych $\phi$ 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2,00
4.2	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów znaków informacyjnych typ D, folia odbłaskowa I generacji:	szt.	2,00