

PRZEDMIAR

Poz. koszt	Oznaczenie załączników	Opis robót i obliczenie ilości	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
Wieś. DRZEWCE						
1.	z obmiaru	Oczyszczenie nawierzchni z ziemi, piasku i resztek skruszonego bitumu $170 \times 5,5 + 130 \times 5,0 = 1585 \text{ m}^2$	m ²	1585		
2.	z obmiaru	Uzupełnienie ubytków głębokich betonem asfaltowym, gruboziarnistym (głębokość 8 cm)	m ²	3,9		
3.	z obmiaru	Skropienie mechaniczne zniszczonej nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	1585		
4.	z obmiaru	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej (0/8mm) dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1585		
Wieś BRONICE						
1	z obmiaru	Oczyszczenie nawierzchni z ziemi, piasku i resztek skruszonego bitumu $99 \times 3 + 254 \times 3,5 + 100 \times 4,5 = 1636 \text{ m}^2$	m ²	1636		
2	z obmiaru	Uzupełnienie ubytków głębokich betonem asfaltowym, gruboziarnistym (głębokość 8 cm)	m ²	8		
3	z obmiaru	Remont przepustu	szt	1		
3	z obmiaru	Skropienie mechaniczne zniszczonej nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	1636		
4	z obmiaru	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej (0/8mm) dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1636		
Wieś PIOTROWICE						
1	z obmiaru	Oczyszczenie nawierzchni z ziemi, piasku i resztek skruszonego bitumu $620 \times 3,5 + 160 \times 3,5 + 100 \times 4,0 = 3130 \text{ m}^2$	m ²	720		
2	z obmiaru	Uzupełnienie ubytków głębokich betonem asfaltowym, gruboziarnistym (głębokość 8 cm)	m ²	4,5		
3	z obmiaru	Skropienie mechaniczne zniszczonej nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	720		
4	z obmiaru	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej (0/8mm) dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	720		
Wieś Czesławice						
1.	z obmiaru	Oczyszczenie nawierzchni z ziemi, piasku i resztek skruszonego bitumu $488 \times 4 + 90 \times 4 = 2152 \text{ m}^2$	m ²	2152		
2.	z obmiaru	Uzupełnienie ubytków głębokich betonem asfaltowym, gruboziarnistym (sr. głębokość 8 cm)	m ²	2,5		

3.	z obmiaru	Skropienie mechaniczne zniszczonej nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	2152		
4.	z obmiaru	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej (0/8mm) dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2152		

Razem powierzchnia wszystkich nakładek 6 093 m².

ŁĄCZNIE	
Razem wartość netto	
Podatek VAT 23%	
Razem wartość brutto	