
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni na boisku do piłki nożnej, siatki na piłkochwytych oraz ogrodzeniu istniejącym Orlika w Nałęczowie

ADRES INWESTYCJI: ul. Ignacego Paderewskiego 5, 24-140 Nałęczów, dz. nr ewid. 280/2, 282, 283

NAZWA INWESTORA: Gmina Nałęczów

ADRES INWESTORA: ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. Marta Pacek

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2024

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz.2458), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (Sekocenbud I kw. 2024r), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym.

Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien dokonać zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, dokonać oględzin i weryfikacji przedmiaru i zakresu prac przed złożeniem oferty na realizację prac na wskazanym obiekcie.

Niniejszy kosztorys należy rozpatrywać nierozłącznie z dokumentacją projektową i SIWZ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09 analogia	Demontaż i ponowny montaż po wymianie nawierzchni bramek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni sportowej syntetycznej o grubości do 5 cm	m2		
		1839	m2	1 839,000	
				RAZEM	1 839,000
3 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - rozebranie siatki	m2		
		(183) * 4,0	m2	732,000	
				RAZEM	732,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km + utylizacja	m3		
		poz.2 * 0,05	m3	91,950	
				RAZEM	91,950
5 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km - siatka ogrodzeniowa	t		
		poz.3 * 0,005	t	3,660	
				RAZEM	3,660
2	45112720-8	Boisko			
6 d.2	KNR 2-31 1408-01 analogia	Uzupełnienie i naprawa podbudowy z kruszywa po robotach rozbiórkowych nawierzchni trawiastej	m2		
		poz.2	m2	1 839,000	
				RAZEM	1 839,000
7 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		poz.2	m2	1 839,000	
				RAZEM	1 839,000
8 d.2	KNR 2-23 0209-02 analogia	Nawierzchnia sportowa - sztuczna trawa, wysokość min. 40 mm, zasypaana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu + e-layer 25 mm, z granulatem SBR i lepiszcza poliuretanowego	m2		
		poz.2	m2	1 839,000	
				RAZEM	1 839,000
9 d.2	wycena indywidualna	Oznakowanie boiska liniami poziomymi na nawierzchni trawiastej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45340000-2	Piłkochwyty			
10 d.3	KNR AT-48 0102-06 analogia	Wymiana siatki na piłkochwytach	m2		
		16 * 2 * 6,0	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
4	45342000-6	Ogrodzenie			
11 d.4	KNR-W 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie panelowe wysokości 2 m na istniejących słupkach stalowych	m		
		182,78	m	182,780	
				RAZEM	182,780
12 d.4	KNR-W 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na istniejących słupkach stalowych	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		182,78	m	182,780	
				RAZEM	182,780